

Katowice, dnia 21.05.2018r.

WT-I.2370.9.2018

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:

„Zagospodarowanie terenu zielonego od strony południowo-wschodniej budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. W. Stwosza 36”

Zapytania Wykonawców:

1. PB rys. Z-3 uwzględnia szlaban , przesuwną bramę na parking oraz słupek z czytnikiem kart.

Brak natomiast kabla zasilającego , sterowniczego – typ ,przekrój , długość

Ponadto brak szczegółów technicznych dla wymienionych urządzeń ,jak również brak pozycji przedmiarowej. Prosimy o wyjaśnienie ewentualne zamieszczenie kart katalogowych z parametrami technicznymi i uwzględnienie przedmiaru podając podstawy wyceny i ilości obmiarowe.

Bądź też informację czy w/w jest tematem przetargu.

2. PB opis techniczny informuje, iż projektowane oświetlenie należy wykonać na elewacji budynku, prosimy o informację jakim materiałem jest wykonana elewacja.

3. Prośba o wyjaśnienie pkt. 6.14 SIWZ „Wykaz prac”. Prosimy o sprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem „dwie prace o podobnym charakterze o wartości min. 200 000,00 zł. brutto”

Czy Zamawiający zaakceptuje referencje na wykonanie dróg i parkingów z kostki brukowej?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Informacje o rodzajach kabli i długości są zawarte w zestawieniu materiałowym PB - część budowlana i przedmiarze branży elektrycznej tj. w poz. 6 dla urządzeń - szlaban, brama i w poz. 15 dla lamp.

Na rys. Z-3 pokazano lokalizację skrzynki, z której należy zasilić urządzenia (brama, szlaban).

Na rys. Z-4 pokazano trasę kabla zasilającego do opraw oświetleniowych. W przedmiarze robót - część budowlana, w zestawieniu materiałów oraz w poz. 24 i 25 przedmiaru robót został wykazany szlaban oraz brama. Szlaban na przykład typ (Came G4000) lub równoważny natomiast brama - systemowa odpowiednia do systemu ogrodzenia.

Ad. 2.

Oświetlenie należy wykonać na wisięgnikach zamontowanych do płyty balkonowej żelbetowej otynkowanej (w przypadku czterech lamp od strony południowej) oraz do ściany murowanej ocieplonej płytami styropianowymi grub. 12 cm. i pokrytej tynkiem cienkowsarstwowym (jedna lampa).

Ad. 3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ocena ofert w tym ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez poszczególnych Wykonawców zostanie dokonana przez komisję przetargową w oparciu o wiedzę i doświadczenie jej członków oraz obowiązujące przepisy prawa i judykaturę.

Wskazane jest by przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania prac.

Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Podpisał:

z up.

ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej